



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

*Ex Ordinanza n. 3270 del 12/03/03 – G.U. n. 70 del 25/03/03
– Napoli Via M. Campodisola n. 21–*

*Sito di stoccaggio provvisorio a servizio degli
interventi di bonifica dei sedimenti prelevati
dalle vasche pedemontane del Vesuvio e dai corsi
d'acqua del bacino idrografico del fiume Sarno
nel Comune di S. Giuseppe Vesuviano*

PROGETTO ESECUTIVO

I Progettisti:

Ing. Francesco Buonocore

Geom. Giovanni Vitiello

Arch. Mario Bruno

*Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alfonso Montesano*

<i>Allegato</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Sost. il Dis._____</i> <i>Sost. il Dis._____</i> <i>Sost. il Dis._____</i>
	Computo metrico sicurezza	<i>Dis. N. _____</i>
<i>Tav. R8</i>		Scala
<i>Prot. N.</i> <i>del ___/___/_____</i>		<i>Dis. da</i> _____
<i>Rif. N _____</i> <i>del ___/___/_____</i>		<i>File: _____</i>

	A	B	C	D	E	F
1	ORD.	LAVORI PROVVISORIALI PER LA SICUREZZA (D.LGS. 494/96)	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO
2						
3		RECINZIONE				
4						
5	S.01.10.60.c	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq....sostenuta da paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5				
6		Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,5	mq	900	2,92	2628
7	S.01.10.60 d	nolo per altezza pari a m 1,5 per 30 g	mq	900	0,36	324
8	S.01.10.60 d	per ogni mese successivo	mq	1800	0,36	648
9						
10		BARACCAMENTI				
11						
12	S.02.20.90.a	Monoblocco prefabbricato per mense spogliatoi guardiole uffici e locali infermeria.....dim. 450x240 con altezza pari a 270 cm	cad/1°mese	2	393,14	786,28
13		per n.2 mesi successivi	cad.	4	247,52	990,08
14						
15						
16		IMPIANTO DI CANTIERE				
17						
18		Impianto di cantiere completo di dispersori e picchetto, rete di collegamento equipotenziale quadro elettrico di cantiere e quadretto secondario	a corpo	1	3.000,00	3.000,00
19						
20						
21		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
22						
23	S.03.10.20.a	Dispositivo di protezione del capo in PEHD....	cad/30gg	18	0,31	5,58
24						
25	S.3.10.40.b	Occhiali avvolgenti....	cad/30gg	18	0,90	16,20
26						
27	S.03.10.40.l	Maschera per saldatori	cad/30gg	2	0,98	1,96
28						
29	S.03.10.50.1	Inseri auricolari monouso	cad	540	0,06	32,40
30						
31	S.03.10.60.a	Facciale filtrante antipolvere	cad/30gg	18	0,59	10,62
32						
33	S.03.10.100.d	Guanti incrosta rinforzata	cad/30gg	18	2,02	36,36
34						
35	S.03.10.130.h	Tuta intera	cad/30gg	18	9,61	172,98
36						
37	S.03.10.110.d	Scarpe alta di protezione	cad/30gg	18	7,50	135,00

	A	B	C	D	E	F
38						
39						
40		EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO				
41						
42	S.03.20.10.b	Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad	1	2,02	2,02
43						
44						
45		SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA				
46						
47	S.04.10.20.c	Segnali di pericolo distanza di lettura 16 mt.	cad	5	14,56	72,80
48						
49	S.04.10.10.c	Segnali di divieto distanza di lettura 12 mt.	cad	5	10,22	51,10
50						
51	S.04.10.30.c	Segnali di d'obbligo distanza di lettura 12 mt.	cad	5	9,71	48,55
52						
53	S.04.20.60.b	Base con tubo mobile	cad/mese	45	1,93	86,85
54						
55		Antincendio				
56						
57	S.01.30.20.g	Fornitura Estintore a polvere da 6 kg	cad/30gg	2	4,15	8,30
58	S.01.30.20.g	per ogni mese successivo		4	4,15	16,60
59						
60		Fornitura Estintore ad anidride carbonica CO2				
61	S.01.30.40.c	da 5 Kg classe 55BC	cad/30gg	1	15,09	15,09
62	S.01.30.40.c	per ogni mese successivo		2	15,09	30,18
63						
64		Posizionamento in opera di estintore a parete				
65	S.01.30.70.d	in acciaio per estintore da kg 6	cad	3	18,30	54,90
66						
67						
68		TOTALE STIMA LAVORI PROVVISORIALI PER LA SICUREZZA				9.174
69		Opere igienico assistenziali, interferenze, DPI				
70						
71		TOTALE STIMA SICUREZZA				
72		Opere igienico assistenziali etc.				9.174
73						
74						
75						
76						
77		.				
78		.				

	A	B	C	D	E	F
79		.				
80		.				
81		.				
82		.				
83		.				
84		.				
85		.				